



10006
BERGLUND A/S
POSTBOKS ____


XXXX OSLO

Leveringsadresse:
Berglund AS
Att: Trond H tel 951 42151
Hallegata 14
1250 OSLO

Telefon: 22 xx xx xx	Bet.betingelser	Netto pr. 30 dager	Dato: 08.09.2008
Fax: 22 xx xx xx	Lev.betingelser:	Fritt levert NS 3409	Rekv.nr.:
Mobil:	Lev.måte:	Partilast	Fakt.konto:
Email:	Merket		
Deres ref.: Trond	Prosjekt:	Hallegata 14	
Vår ref.: Jonny Almenning			

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
v1 	VI (1190x1190) NORDVESTVINDUET - spesifikasjon iflg. tegning Impregnerert laminert fingerskjøtet furu Trend design med utforingsnot 109mm karm dybde 68mm ramme 4mm float-18Ar-4mm termofloat(U=1,1) Vipp/Drei m/konstant grephøyde Høyre innadslående Innv.Vrider Sølvfarget u/barnesikring Fargelakkert aluminiumsbekledning Utvendig RAL Farge (3013) Innvendig Hvit (S0502Y)	5,00	3 377,05	16 885,25
v2 	BU (890x2090) NORDVEST DØR - spesifikasjon iflg. tegning Impregnerert laminert fingerskjøtet furu Trend design med utforingsnot 109mm Handikap Terskel 80mm ramme 67mm hor. gj.gående sprosse 6,38mm float-14Ar-6,38mm termofloat Brystning m/Glatt MDF fylling Høyre utadslående Espagnolett m/brems Vrider Sølvfarget m/Tosidig låssylinder Fargelakkert aluminiumsbekledning Utvendig RAL Farge (3011) Innvendig Hvit (S0502Y)	1,00	5 858,39	5 858,39

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
v3	V6U (1590x1590) NORDVESTVINDUET - spesifikasjon iflg. tegning Impregnert laminert fingerskjøtet furu Standard profil med utforingsnot 109mm karm dybde 68mm post 68mm losholt 55mm ramme 4mm float-16Ar-4mm termofloat(U=1,1) Sidehengslet Galvanisert AB: Fast innskrudd ramme BB: Fast innskrudd ramme Venstre og Høyre utadslående Vindushaspe gulkromatisert Stormkrok Uten ventil Utv.+Innv. NCS Farge (2030-B10Y)	1,00	7 249,41	7 249,41



Netto totalt eks.mva:	7,00	29 993,05
Mva (25%)		7 498,26
Total ink.mva:		37 491,31
Herav miljøavgift:		210,00

Vi takker for Deres forespørsel og har med dette gleden av å oversende vårt tilbud som spesifisert ovenfor. Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. På grunn av sterkt økende råvarepriser tar vi forbehold om prisstigning fra tilbudsdato til levering. Miljøavgift er en lovpålagt avgift som vi må kreve in med kr: 15,- pr. isolerglassrute.

Tilbudet er regnet etter vår standard. Sikkerhetsglass, sikkerhetsbeslag, barnesikringer og "løst beslag" som ikke står nevnt i spesifikasjonene i vårt tilbud er ikke medtatt. Vi gjør oppmerksom på at vinduer over 1.etg. hvor barn oppholder seg skal ha barnesikring ihht. byggeforskriftene. Kunde må påse at dette ivaretas. Inneholder tilbudet hardved terskler er disse tilbudt behandlet 1 strok og ytterligere byggeplassbehandling er nødvendig om de ikke skal bli grå/misfarget. Paller som ikke returneres blir fakturert. Vi håper tilbudet kan aksepteres og ser frem til å høre fra dere igjen.

Ved bestilling kontroller slagretninger, brystninger, sprossetilpasninger, flukting og vinkel ved skråvinduer. Vær oppmerksom på at alle vinduer (også innadslående) er sett fra utside. Trenger du hjelp står vi alltid til tjeneste. (Ved bestilling sendes alltid ut ordrebekreftelse pr. brev, fax eller e-mail for kontroll)

Der levering er inkludert skjer dette normalt med vogntog med bakløfter på bil. Paller med mål inntil l x h 2300x2300mm vil kunne losses over bakløfter. Mottager må sørge for fast dekke og bemanning nok til å trille paller bort fra bakløfter. Ved større paller må mottager primært stille med truck eller laster med pallegaffler,- alternativt kran. Ved lossing med kran skal løftestropper alltid gå igjennom pallen for å unngå skader.

Mottaker plikter alltid å underrette avsender dersom det må gjøres spesielle tiltak ved sending (bil uten henger, lossing med kran etc.) Alle kostnader med losseutstyr er mottagers ansvar. Ved venting for bil eller lossetid utover 15min/pall kan mottager bli belastet for ventetid. Paller debiteres med a kr: 105,-

All levering baserer seg på våre salg og leveringsbetingelser som er basert på NS3409. Disse, -samt håndtering, montering og vedlikeholdsanvisning (FDV) kan lastes ned fra våre nettsider www.nordvestvinduet.no
Bedriftens produksjon er kvalitetssikret etter NDVK's sertifiseringsregler.

Med vennlig hilsen
Nordvestvinduet Bygg og Innbu AS

Jonny Almenning